

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Sprzęt
3. Transport
4. Wykonanie robót
5. Kontrola jakości robót
6. Obmiar robót
7. Odbiór robót
8. Podstawa płatności
9. Przepisy i normy

NAJWAŻNIEJSZE SKRÓTY:

ST – Specyfikacja techniczna

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące rozebrania pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku z transportem na odległość do 50 km i utylizacją płyt azbestowo-cementowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna może być zastosowana jako dokument przetargowy na wykonanie robót remontowo – budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz stanowi załącznik kontraktowy przyzwolenia i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, które dotyczą specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku z transportem na odległość do 50 km i utylizacją płyt azbestowo-cementowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45260000-7.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem i kosztorysem, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. SPRZĘT

2.1 Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

2.2 Wykonawca jest zobowiązany do używania narzędzi, które będą przyjazne dla środowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Do transportu materiałów można stosować sprawne technicznie środki transportu:

- samochody skrzyniowe o ład. 5-10 ton
- samochody dostawcze o ład. 0,9-3,5 tony
- ciągnik kołowy z przyczepą

3.2 Przy załadunku i rozładunku oraz przewożeniu eternitu środkami transportu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

3.3 Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne:

Przed przystąpieniem do prac wykonawca dokonuje wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania decyzji Starosty Strzeleckiego zezwalającej na demontaż materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest.

Wykonawca uzyska od właścicieli wykazanych nieruchomości oświadczenia zgody do dysponowania terenem.

4.2 Wymagane dokumenty:

- decyzja Starosty Strzeleckiego zezwalającej na demontaż materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest
- zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenia z przeszkolenia pracowników z BHP w zakresie wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami z zawartością azbestu
- dokumenty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana będzie przez inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1 Jednostką obmiaru robót jest:

- rozebranie pokrycia dachu - m²
- ilość eternitu - m²

6.2 Ilość poszczególnych robót określa się na podstawie przedmiaru robót zawartego w kosztorysie, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru i sprawdzonego w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Podstawą do odbioru wykonanych robót – rozebrania pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku z transportem na odległość do 50 km i utylizacją płyt azbestowo-cementowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z przedmiarem i kosztorysem ofertowym oraz zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót.

7.1 Zakończenie i odbiór robót kończy się sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, który zawiera następujące dokumenty:

- ocenę wykonanych robót
- wykaz wad i usterek, ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót wymienionych w zamówieniu
- uporządkowanie terenu

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1 Podstawą płatności za wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku z transportem na odległość do 50 km i utylizacją płyt azbestowo-cementowych jest:

- stwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego zawartego w przedmiarze robót
- stwierdzenie wykonania robót zgodnie ze złożoną ofertą
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach

Opracował:

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE
„JURBUD” Jerzy Kunderman
ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno
tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993
NIP 887-125-59-54 Reg. 020764704