
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KSIEGIENICE WIEL-
KIE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 534/3, 298/78, 298/68. AM1 obręb Księgienice Wielkie
INWESTOR : Gmina Kondratowice
ADRES INWESTORA : 57-150 Prusy, ul. Nowa 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Joanna Węgiel
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień, 2012 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień, 2012 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie przedmiaru robót dla zadania "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Księgienice Wielkie

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Zakres rzeczowy robót uzgodniony z Inwestorem
- Projekt budowlany sporządzony przez "architekt"Autorska Pracownia Projektowa Marek Stawiany, ul.Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław.

Wrocław, wrzesień 2012 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenia			
1.1		Ogrodzenie boiska			
d.1.1	wycena indywidualna	Ogrodzenie boiska o wysokości 1,50 m z siatki plecionej, słupki stalowe, elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane , brama wjazdowa 250 x 150 m i 5 furtek 120 x 150 m 402,00	m m	 402,000	
				RAZEM	402,000
1.2		Banda wokół boiska			
d.1.2	wycena indywidualna	Ogrodzenie boiska - banda zabezpieczająca - wysokości 1,10 - 1,20 m z siatki plecionej, słupki stalowe, elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane , 4 furtki. 215,00	m m	 215,000	
				RAZEM	215,000
1.3		Piłkochwyty			
d.1.3	wycena indywidualna	Piłkochwyty wysokości 5,00 m zgodnie z dokumentacją techniczną - siatka z polipropylenu o grub.2,8 mm oczkach 3,5 x 3,5 cm, słupki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, osadzone w stopach betonowych o wym.50x50 cm z betonu B30 2*38,00	m m	 76,000	
				RAZEM	76,000