

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości KSIĘGINICE WIELKIE**

ADRES INWESTYCJI: **KSIĘGINICE WIELKIE DZ. EWID. 537**

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: **ul. Nowa 1, 57-150 Prusy**

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA *kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009*

DATA OPRACOWANIA: 2023-06-22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-06-22

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa	Spis treści	1
Spis treści		2
PRZEDMIAR		3

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,095	km	0,095	
				RAZEM	0,095
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		95 * 4,2	m2	399,000	
				RAZEM	399,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		399	m2	399,000	
				RAZEM	399,000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		399	m2	399,000	
				RAZEM	399,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		95 * 4,1	m2	389,500	
				RAZEM	389,500
6	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		389	m2	389,000	
				RAZEM	389,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		389	m2	389,000	
				RAZEM	389,000
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		95 * 4	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
9	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		(95 * 2 * 0,5)	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
10	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2		
		95	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
11	KNR 2-01 0224-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		((80) * 0,3 * 0,2)	m3	4,800	
				RAZEM	4,800