
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Prusy - Kondratowice. Budowa ścieżki pieszo
- rowerowej
ADRES INWESTYCJI: Kondratowice - Prusy
NAZWA INWESTORA: Gmina Kondratowice
ADRES INWESTORA: 57-150 Prusy, Kondratowice ul. Nowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa Robert Szczepanek

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Budowa ciągu pieszo - rowerowego | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | | |
| | | 839,780 | m2 | 839,780 | |
| | | | | RAZEM | 839,780 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0206-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi | m3 | | |
| | | 251,934 | m3 | 251,934 | |
| | | | | RAZEM | 251,934 |
| 3 d.1 | KNR 9-20 0402-05 | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce | m | | |
| | | 600,000 | m | 600,000 | |
| | | | | RAZEM | 600,000 |
| 4 d.1 | KNNR 4 1411-04 | Analogia. Zasypanie rowu i wykonanie nasypów z materiałów sypkich warstwami grubości 25 cm | m3 | | |
| | | 3359,120 | m3 | 3 359,120 | |
| | | | | RAZEM | 3 359,120 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | | |
| | | 124,560 | m3 | 124,560 | |
| | | | | RAZEM | 124,560 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 2768,000 | m | 2 768,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 768,000 |
| 7 d.1 | KNNR 6 0109-02 | Analogia. Stabilizacja cem.piask. RM>2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 4198,900 | m2 | 4 198,900 | |
| | | | | RAZEM | 4 198,900 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wjazdy) | m2 | | |
| | | 341,260 | m2 | 341,260 | |
| | | | | RAZEM | 341,260 |
| 9 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 3857,640 | m2 | 3 857,640 | |
| | | | | RAZEM | 3 857,640 |
| 10 d.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 2 | m2 | | |
| | | 341,260 | m2 | 341,260 | |
| | | | | RAZEM | 341,260 |
| 11 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | | |
| | | 341,260 | m2 | 341,260 | |
| | | | | RAZEM | 341,260 |
| 12 d.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | | |
| | | 4198,900 | m2 | 4 198,900 | |
| | | | | RAZEM | 4 198,900 |
| 13 d.1 | kalkulacja własna | Zakup i montaż ławek | kpl. | | |
| | | 12,000 | kpl. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 14 d.1 | kalkulacja własna | Zakup i montaż śmietników | kpl. | | |
| | | 2,000 | kpl. | 2,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 15 d.1 | kalkulacja własna | Zakup i montaż stjaków na rowery | kpl. | | |
| | | 2,000 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 16 d.1 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasyków w gruntach kat.I-III | m2 | | |
| | | 2500,000 | m2 | 2 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 500,000 |
| 17 d.1 | KNNR 1 0507-01 0507-04 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.; skarpa szerokości 2,5 m | m2 | | |
| | | 2500,000 | m2 | 2 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 500,000 |
| 18 d.1 | KNR 2-21 0213-01 0213-02 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm | ha | | |
| | | 0,137 | ha | 0,137 | |
| | | | | RAZEM | 0,137 |
| 19 d.1 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | | |
| | | 4104,000 | m2 | 4 104,000 | |
| | | | | RAZEM | 4 104,000 |
| 20 d.1 | KNR 2-33 0702-01 | Montaż poręczy U-11a | m | | |
| | | 16,000 | m | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 21 d.1 | KNR 9-30 0201-01 | Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa do 5 m | kpl. | | |
| | | 14,000 | kpl. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |