

WIDOK SZCZYTU skala 1 : 50



PRZEKRÓJ A - A skala 1 : 50

ZESTAWIENIE DREWNA ZINWENTARYZOWANEGO

Nazwa	Przekrój	Długość	Szt.	Objętość
KROKIEW	14x16	10,2mb	34	4,85 m³
KROKIEW	12x14	8,9mb	12	1,79 m³
NADBITKA KROKWI	14x16	3,2mb	29	2,08 m³
PŁATEW ŚRODKOWA	18x18	19,0mb	1	0,61 m³
PŁATEW BOCZNA	16x18	19,0mb	2	1,09 m³
PŁATEW DOLNA	16x16	19,0mb	2	0,97 m³
JĘTKA POZIOM +9,97	12x18	6,9mb	6	0,89 m³
JĘTKA POZIOM +10,23	14x16	7,4mb	17	2,82 m³
JĘTKA POZIOM +13,03	14x16	2,9mb	17	1,24 m³
SŁUP	18x24	3,1mb	9	1,29 m³
SŁUPKI	16x16	0,9mb	16	0,37 m³
WIATROWNICA	14x16	6,0mb	2	0,27 m³
ZASTRZAŁ	14x16	1,2mb	18	0,40 m³
ŁATY	5x3,6	19,0mb	130	4,45 m³
PODŁOGA POZIOM +9,97	gr. 2,5	112,0 m²	1	2,80 m³
ŚLEPY PUŁAP	gr. 2,5	90,0 m²	1	2,25 m³
DESKOWANIE OKAPU	gr. 2,5	14,0 m²	2	0,35 m³
RAZEM				28,85 m³

jednostka projektowa

| a | r | c | h | i | t | e | k | t |

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch.Marek Stawiany
Januszowicka 11c/8 53-135 Wrocław,tel.071-361-52-78

inwestor:
GMINA KONDRATOWICE
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

adres inwestycji:
DZ. NR 129/25 , obręb Zarzyca, gmina Kondratowice

temat:
REMONT DACHU I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARZYCY

architektura — podpis:
dr inż. arch. Marek Stawiany
19/93/UW - DOIA DS-0672

branża: architektura — data:

nazwa rys.: PRZEKRÓJ A - A
WIDOK SZCZYTU NAD WEJŚCIEM — skala: 1:50

data: PAŹDZIERNIK 2015 — symbol: — nr rysunku: 9