

KONDRATOWICE - PRUSZY
DROGA NR 000009

Kondratowice-Rakowice

Przedmiary

Lp.	Podst.	Opis (Wyczerpanie)	Jm.	Poszcz.	Razem
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-08					
1	KNR AT-03 0102-03 analogia	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno- średnia grubość 5 cm- analogia- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiorki na odl. do 1 km	m ²		
		11.75			
			m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
2	KNR 2-31 d.1 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm z wywózką do 5 km	m ²		
		1284.70			
			m ²	1284.700	
				RAZEM	1284.700
3	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		1393			
			m ²	1393.000	
				RAZEM	1393.000
2 Roboty ziemne- Kod CPV 45100000-08					
4	KNR 2-01 d.2 0201-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV- Koryto pod zjazdu - głębokość koryta 40cm	m ³		
		29.83			
			m ³	29.830	
				RAZEM	29.830
3 Podbudowy- KOD CPV 4523300-9					
5	KNR 2-31 d.3 0104-03 analogia	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie drogi- Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm- Warstwa w miejscu przepustu pod drogą	m ²		
		74.59			
			m ²	74.590	
				RAZEM	74.590
6	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		74.59			
			m ²	74.590	
				RAZEM	74.590
7	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 18	m ²		
		74.59			
			m ²	74.590	
				RAZEM	74.590
8	KNR 2-31 d.3 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m ³		
		204.04			
			m ³	204.040	
				RAZEM	204.040
4 Nawierzchnia- Kod CPV 45233000-09					
9	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		5182.84			
			m ²	5182.840	
				RAZEM	5182.840
10	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		5128.84			
			m ²	5128.840	
				RAZEM	5128.840
11	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		5128.84			
			m ²	5128.840	
				RAZEM	5128.840
5 Roboty wykończeniowe kod CPV 4510000-8					
12	KNR 2-31 d.5 0204-05 analogia	Mechaniczne uzupełnienie poboczny mieszanką kamienną (grubość 10cm)- ANALOGIA-Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - warstwa górna z tłuczniem - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²		
		256.94			
			m ²	256.940	
				RAZEM	256.940

№	Podst.	Opis wyliczenia	Jm.	Rozsz.	Razem
13 d.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 256,94	m ²		
			m ²	256,940	
				RAZEM	256,940
14 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu Kod CPV 451233280-5					
15 d.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0,3 m ² 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.6	KNR 2-31 1106-01	Wykonanie progów zwalniających najazdowych 3,5x4 m gr- 8 cm masy asfaltowej - ANALOGIA-Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 3,5x4x0,2= 2,8tony 2szt- 5,6t 2,8	t		
			t	2,800	
				RAZEM	2,800
17 d.6	KNR 2-31 0706-01	Oznakowanie poziome progów zwalniających- ANALOGIA-Ręczne malowanie linii segregacyjnych I krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 3,5*4*2	m ²		
			m ²	28,000	
				RAZEM	28,000


mgr inż. Paweł Gutowski
Upr. bud. Nr ewid. 654/01/DUW